




MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION O EJECTADAS TOTAL O PARCIALMENTE
CON FONDOS PUBLICOS
ART. 10 INCISO 018.

No.	Nombre del proyecto.	Ubicación	Monto del Contrato Q.	Fuente de financiamiento	Plazo del contrato	Beneficiarios	Empresa o entidad ejecutora	Responsable de la obra	especificaciones del contrato correspondiente.
1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	COLONIAS UNIDAS	Q 1,734,887.00	331 32-0151-0007	6 meses	1,500 personas	CONSTRUCTORA TECNI.ARG	WILLIAM ESTUARDO RADFORD HERNANDEZ	longitud de 1236.44 m para la linea principal, colocacion tubería PVC de 8" de diametro en una longitud de 257.00 ml, en la linea secundaria se colocara tubería de 6" de diametro en una longitud de 979.44 ml, se instalaran 241 conexiones domiciliarias con tubería PVC, de 4" diametro y candela de tubería de concreto de 12", 28 pozos seran de ladrillo sayuyo, con su respectivo brocal y tapadera de concreto reforzado.
2	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	SABANA REDONDA	Q 899,140.63	331 32-0101-0014 331 32-0151-0003 331 32-0151-0007	2 meses mas prorroga de 6 meses	955 personas	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A. DIRYA	VICTOR MANUEL CHAVEZ CASTANEDA	perforacion de pozo mecanico 12 1/4" 700 pie. Prueba de bombeo, engravado y limpieza, instalacion de equipo de construccion de caseta de controles,




[Handwritten signature]


3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	CASCO URBANO	Q 897,000.00	331 32-0101-0014 331 32-0151-0007	4 meses	3,925 personas	CONSTRUCTORA TOTAL	CESAR OBDULIO ORELLANA MORALES	Remover elementos, parámetros y especialmente el metal pesado, arsenico entre otros contaminantes físicos y químicos, el cual ira conectado al sistema de agua potable actual que va hacia el Caso Urbano, San Rafael las Flores, Santa Rosa.
4	MEJORAMIENTO CALLE INTERNAS BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	BARRIO ORIENTAL	Q 1,494,000.00	331 21-0101-0001 331 31-0151-0009	6 meses	1,500 personas	CONSTRUCTORA TORRE FUERTE	DONAL AUDI CIFUENTES TOLEDO	consiste en el mejoramiento de la calle la cual tiene una longitud de 413.65 m, tendra un ancho de rodadura de 6 m y contara con bordillos prefabricados, lateras de concreto.
5	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO II DESDE BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO CINCO CALLES, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	CASCO URBANO	Q 4,996,500.00	331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0151-0009	8 meses	15,135 personas	CONSTRUCTORA TECNI ARQ	WILLIAM ESTUARDO RADFORD HERMANDEZ	Consiste en el mejoramiento con longitud de 430 m., tendra un ancho de rodadura de 6 m, contara con banquetas laterales de concreto estampado con ancho promedio de 0.70m, se mejorara el drenaje sanitario existente a lo largo de la calle a trabajar, construccion de 5 pozos PVC, de 18", y la colocacion de 56 conexiones domiciliare, pavimento rigido de 2,777.90 m2




Byrd

6	SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SAN RAFAEL LAS FLORES, AÑO 2017	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES	Q 512,160.00	181 32-0151-0007 211 31-0151-0009	5 meses	1,300 personas	INVERSIONES RIO DE PLATA S.A	JAVIER ARTURO FRANCO JORDAN	dotar alimentos para 1,320 familias de escasos recursos economicos de las diferentes aldeas e incluyendo el caso urbano, con la finalidad de contribuir a las seguridad alimentaria de las familias. 3 bolsas de 450 grms. De arina fortificada, 3 bolsas de 360 grms. de avena, 1 bolsa de 2500 grms. de azucar blanca fortificada con vitamina A.
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO). ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ALDEA LOS PLANES	Q 899,508.76	331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002	6 meses	410 personas	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	construccion de planta de tratamiento para el alcantarillado sanitario el cual contiene, canal de rejias y desarenador, fosa septica, filtro perolador, construccion de muro perimetral con malla galvanizada, guardiana y se construiran 192.98 m lineales de drenajes sanitarios y 5 pozos de visita para conectar el drenaje existente con la planta de tratamiento.
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) COLONIAS UNIDAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	COLONIAS UNIDAS	Q 899,642.20	331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002	6 meses	1,500 personas	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	Construccion de planta de tratamiento para el alcantarillado sanitario el cual contiene, canal de rejias y desarenador, Sedimentador primario, Filtro percolador, sedimentador secundario y patio para secado de lodos.


 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 San Rafael Las Flores



9	MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	ALDEA LOS PLANES	Q 515,950.00	331 21-0101-0001 331 31-0151-0009	4 meses	410 personas	CONSTRUCTORA COLOSAL	IRVING ELIAS LOPEZ SALGUERO	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico y sistema de alcantarillado sanitario en una longitud de 100 metros de la calle interna aldea los planes, que comienza en el cruce hacia la cuchilla y termina a 100 mts del cruce. El ancho promedio de la calle a pavimentar es variable, queda un área a pavimentar de 607.00 m ² .
10	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	SAN JUAN BOSCO	Q 517,400.00	331 21-0101-0001 331 31-0151-0009	4 meses	980 personas	CONSTRUCTORA COLOSAL	IRVING ELIAS LOPEZ SALGUERO	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico y sistema de alcantarillado sanitario en una longitud de 100 metros de la calle hacia la escuela, que comienza en el cruce hacia la escuela y termina a 100 mts del cruce. El ancho promedio de la calle a pavimentar es variable, queda un área a pavimentar de 628.00 m ² .
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ALDEA LAS NUECES	Q 899,055.00	331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002	6 meses	1,400 personas	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	construcción de planta de tratamiento para el alcantarillado sanitario el cual contiene, canal de rejas y desarenador, sedimentador primario y secundario, filtro percolador y patio para secado de lodos.




aff

12	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA.	ALDEA MEDIA CUESTA	Q 4,976,520.56	331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0151-0009	8 meses	1,615 personas	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	Consiste en la pavimentación de la calle principal en una longitud 775.00 m y un ancho promedio de 6m un sistema de alcantarillado sanitario de 962.70m con tubería PVC de 8 el cual conectara a la planta de tratamiento existente. El area de trabajar es de 5,425 m2
13	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ALDEA SABANA REDONDA	Q 1,574,679.35	331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-3101-0002	6 meses	955 personas	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	Construcción de planta de tratamiento para el alcantarillado sanitario el cual contiene, canal de rejas y desarenador, Sedimentador primario, Filtro percolador, sedimentador secundario y palio para secado de lodos.
14	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNILLA, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA.	CASERIO LA LAGUNILLA	Q 889,508.15	332 21-0101-0001 332 31-0101-0004 332 31-3101-0002	6 meses	290 personas	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA (COYSA)	ROBERTO ANTONIO DE LEON MALOUF	Construcción de 3 aulas de 6.25 x 6.15m, un ambiente para dirección de 3.00x 3.60m, modulo de baños de 5.05x 6.15m, bodega de 3.00x3.60m medidas a rostro interior. Un corredor frontal de 28.35 x1.50m, banqueta perimetral de 0.60 de ancho.



Handwritten signature or initials.

15	MEJORAMIENTO CALLE LOS POLANCO ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ALDEA ESTANZUELAS	Q 895,850.00	331 21-0101-0001 331 31-0151-0009	4 meses	673 personas	EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC	JOEL ESTUARDO PALMA HERNANDEZ	mejoramiento calle con una longitud de 260.00 metros lineales y un ancho de 4.20 metros que involucra, instalaciones de sistema de recolección de aguas servidas, sistema de control de aguas pluviales por medio de canaletas y pozos de absorción y construcción de pavimento rígido con bordillos para evitar la erosión lateral.
16	MEJORAMIENTO ESCUJELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) CASERIO EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	CASERIO EL VOLCANCITO	Q 315,270.00	332 21-0101-0001 332 31-0151-0009	4 meses	605 personas	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA, (COYSA)	ROBERTO ANTONIO DE LEON MALOUF	limpieza de chapeo trazo y estaquedo en 123.20 metros lineales. 123.20 metros lineales de cimienta corrido refuerzo 3 No. 3+ESL. No. 3@0.30 dimensión 0.15x0.40x123.20 mts. La construcción de 24.00 zapatas 1 de 0.20x0.60x0.60 mts ref. 5 No. 4 en ambos sentidos. la construcción de 39.50 mts cuadrados de muro de cimentación con block de 0.15x0.20x0.40 resistencia de 35kgs 90.45 metros lineales de columnas c-1 con dimensiones 0.20x0.20x3.77 mts ref. 4 No. 4+ESL No. 2@0.20 154.00 mts lineales de columnas c-2



17	MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	ALDEA EL CHANITO	Q 896,894.00	331 21-0101-0001 331 31-0151-0009	4 meses	402 personas	CONSTRUCTORA AZIEL	GERARDO CORTEZ DAVILA	consiste colocacion de pavimento de concreto de 15 cms de espesor con sus respectivos bardillos, colocando remates de concreto al inicio y al final del pavimento, se introducira tuberia de drenajes de aguas negras dejando conexiones domiciliarees para drenaje de aguas servidas instaladas.
----	---	---------------------	--------------	--------------------------------------	---------	--------------	-----------------------	--------------------------	--

[Handwritten signature]

